

防塵処理工に係る特記仕様書

日々の土工における最終段階において、アスファルト合材を使用し、即日復旧を行うこと。

(防塵処理工施工管理基準)

1 品質管理

合材温度：舗設直前のダンプトラック積載荷姿での温度測定を実施する。

1回／200m²

2 出来形管理

・厚さ：1回／15m²

・展開図の作成（厚さ測定箇所の表示及び設計値・実側値の記入）

3 写真管理

・施工状況：1回／1日（不明管の処理等により進捗がなかった場合、不要）

・出来形

監督員の立会による場合：適宜検測状況

自社管理の場合：展開図の数値が判明する撮影を要す